

Bad Zurzach Ostumfahrung NK 286



- Projekt** Neubau der Ostumfahrung Bad Zurzach, um den Nord-Südverkehr aus dem Ortskern auszulagern.
- Auftraggeber** Departement Bau, Verkehr und Umwelt Kanton Aargau
- Auftragsvolumen** ca. CHF 190'000.-
- Bauzeit/Ausführung** 2019 – 2023
- Unsere Leistungen**
- Erstellung von Rissprotokollen im gesamten Projektperimeter
 - Aufnahmen von ca. 50 Liegenschaften in Innen- und Aussenbereichen
 - Zustandserfassung von angrenzenden Verkehrswegen.
 - Setzungsmessungen an allen im Projektperimeter liegenden Gebäuden
 - Erschütterungsmessungen im gesamten Projektperimeter während der gesamten Bauzeit
- Herausforderungen**
- Erstellung eines ausführlichen Beweissicherungskonzepts
 - Erhebung der Eigentümer und der Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mailadressen mittels Infobrief und Antworttalon
 - Kontaktaufnahme und Terminvereinbarungen mit über 100 Eigentümer und Mieter
 - Aufnahme der Rissprotokolle und Zustandsaufnahmen in den Wintermonaten vor dem Baustart in kürzester Zeit
 - Mediation mit den Eigentümern und dem Bauherrn während der gesamten Bauzeit
 - Schadenaufnahmen und ausgiebige Schlusskontrollen nach 3 Jahren Bauzeit